見本（架空の内容です）

御 見 積 書

○○ 様

○○

見積番号	SAMPLE-0001
見積日	2026年○月○日
工事名称	外壁塗装工事（シリコン・3回塗り）
工事場所	同上（木造2階建て・延床 約30坪）
有効期限	見積日から1か月

ヌリモア
アウル株式会社
〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1
地下1階 Mio浦和
TEL 0120-966-937
info@nurimore.jp
担当：○○

お見積金額（税込）	**748,000円**（税抜 680,000円）

下記のとおりお見積り申し上げます。

区分	工事内容・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
基本工事	仮設足場（組立・解体）	180	㎡	700	126,000	飛散防止メッシュシート含む
基本工事	高圧洗浄	120	㎡	200	24,000	外壁全面・コケ・汚れ落とし
基本工事	養生	1	式	25,000	25,000	窓・玄関・植栽・お車など
基本工事	下地処理（ひび割れ補修・ケレン）	1	式	25,000	25,000	塗る前の傷み直し
外壁塗装	シーリング 打ち替え（外壁目地）	100	m	900	90,000	古いシーリングを撤去して新しく充填
外壁塗装	シーリング 増し打ち（サッシまわり）	30	m	500	15,000	サッシを傷めないよう上から充填
外壁塗装	下塗り：シーラー	120	㎡	600	72,000	1回目
外壁塗装	中塗り：シリコン塗料	120	㎡	850	102,000	2回目
外壁塗装	上塗り：シリコン塗料	120	㎡	850	102,000	3回目
その他	付帯部塗装：軒天	1	式	25,000	25,000	屋根の裏側の天井部分
その他	付帯部塗装：破風・鼻隠し	1	式	30,000	30,000	屋根の端の板
その他	付帯部塗装：雨どい	1	式	28,000	28,000	たてどい・軒どい
その他	付帯部塗装：水切り・霧よけ	1	式	16,000	16,000	外壁の下端・窓上の小さな屋根

基本工事 小計	200,000円	小計（税抜）	680,000円
外壁塗装 小計	381,000円	消費税（10%）	68,000円
屋根塗装 小計	0円	値引き	0円
その他 小計	99,000円	**合計（税込）**	**748,000円**

工事仕様・塗料	外壁：シリコン塗料（下塗り・中塗り・上塗りの3回塗り）／シーリング：外壁目地は打ち替え、サッシまわりは増し打ち／付帯部：軒天・破風・雨どい・水切り
耐用年数目安	塗料の種類・メーカーにより異なります（お見積りの際にメーカーの資料でご説明します）
お支払条件	着工金：請負代金の50%以上（具体額・支払期限は契約時に確定）。完工金：残額を工事完了確認日から7日以内（個別合意がある場合はその条件による）。

工事範囲・除外項目・特記事項

・この見積書は見本です。お客様名・住所・数量・金額は説明用の架空の内容です。
・実際の金額は、建物の大きさ・傷み具合・塗料の種類によって変わります。現地調査のうえ、お住まいに合わせたお見積書をお出しします。
・屋根塗装・ベランダ防水は含みません（ご希望の場合は別途お見積りします）。
・下地に想定以上の傷みが見つかった場合は、工事前にご説明し、ご了承をいただいてから対応します。